

## II. 実証実験実施結果

実証実験は、運行計画に沿った運行本数・時刻・ルートに基づき実施された。

鉄道区間では、実証実験の実施が南阿蘇鉄道の定期営業列車の運行に影響を与えることはなく、南阿蘇鉄道の全列車とも通常のダイヤどおり運行された。

道路区間についても、周辺の交通状況に目立った混乱を与えることなく滞りなく終了した。

### 1. 実証実験実施の状況

#### (1) 車両

JR 北海道所有の DMV901 型試験車により、実証実験を実施した。

#### ○ DMV 外観

