

吳海事事務所 空調設備改修工事

工 事 内 訳 書



名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	機械設備工事一式						
1.	空気調和設備	機器類	1	式			
		配管・保温類	1	式			
		小計					
2.	自動制御設備		1	式			
3.	建築工事		1	式			
4.	撤去工事		1	式			
5.	発生材処理		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	空気調和設備						
	【機器類】						
	ACP-2-1 ルームエアコン	壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW	1	台			
	ACP-2-2 ルームエアコン	壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW	1	台			
	ACP-2-3 空冷パッケージエアコン (トリプル)	天カセ4方向形 冷房:20.0kW 暖房:22.4kW	1	台			
	搬入費		1	式			
	【配管・保温類】						
	冷媒管 (液管)	冷媒用被覆銅管 保温厚 10mm 屋内一般・屋外 6.4φ	27	m			
	冷媒管 (液管)	冷媒用被覆銅管 保温厚 10mm 屋内一般・屋外 9.5φ	52	m			
	冷媒管 (ガス管)	冷媒用被覆銅管 保温厚 20mm 屋内一般 9.5φ	27	m			
	冷媒管 (ガス管)	冷媒用被覆銅管 保温厚 20mm 屋内一般 15.9φ	18	m			
	冷媒管 (ガス管)	冷媒用被覆銅管 保温厚 20mm 屋内一般 25.4φ	34	m			
	ドレン管	硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 25A	15	m			
	ドレン管	硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 30A	12	m			
	ドレン管分岐	鋼管分岐 32A	3	箇所			
	保温		1	式			別紙明細-01
	配管貫通		1	式			別紙明細-02

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	自動制御						
	制御線	制御用ケーブル 管内 EM-CEE-2.0-3C	26	m			
	リモコンボックス	アウトレットボックス(カバー付)D44	3	箇所			
3.	建築工事						
	天井点検口	450×450	5	箇所			
	屋内天井下地開口部補強	450×450 ボード等切り込み共	5	箇所			
	屋内天井下地開口部補強	900×900 ボード等切り込み共	3	箇所			
4.	撤去工事						
	天井下地撤去		6.5	m <sup>2</sup>			
	天井合板・ボード撤去		6.5	m <sup>2</sup>			
5.	発生材処理						
	発生材収集・運搬	2tダンプ車 片道約25km	1	回			
	発生材処分	コンクリート・ガラスくず類	0.7	t			



	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	電気設備工事						
1	電気設備工事一式	直接工事費	1	式			
	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費		1	式			
3	一般管理費		1	式			
	その他						
1	消費税		1	式			
	計						





