

帯広運輸支局構内区画線等補修工事仕様書

I. 工事概要

1. 工事場所

北海道運輸局帯広運輸支局

北海道帯広市西 19 条北 1 丁目 8 番 4 号

2. 工事内容

区画線補修工事

- ・帯広支局構内の区画線、進行方向矢印等の塗替えを行う。
- ・アスファルトのヒビ割れ等の修繕を行う。

※詳細は別紙図面による。

3. 工期

契約日翌日より 令和 9 年 2 月 28 日（日）まで

4. 特記事項

入札参加希望者は現地確認を実施し、施工条件等を担当者と十分確認すること。

II. 工事仕様

1. 施工一般

- (1) 施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。
- (2) 本工事の施工にあたっては事前に監督職員と十分な打合せを行い、仕様に記載のない事項については監督職員の指示に従うこと。
- (3) 仕様書の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議し実施するものとする。
- (4) 図面及び本特記仕様書に記載のない事項については、以下によるものとする。
 - ① 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年版
 - ② 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年版
 - ③ 大気汚染防止法
 - ④ J I S : 日本工業規格
 - ⑤ 消防法
 - ⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 - ⑦ その他関係する法規、条例及び基準等

2. 区画線等補修工事

- ・塗装は、アスファルト等の下地を完全に清掃してから行うこと。

3. 施工条件

- (1) 原則として閉庁日の8：30～17：15の間で施工すること。ただし、来庁者等に影響がないと認められる場合には、開庁日8：30～17：15とすることを認める。
- (2) 本工事に必要な電力及び用水は原則として無償支給とする。

4. 施工中の安全確保

- ・作業主任者を選任し、安全管理を徹底すること。

5. 工事関係図書

- (1) 契約締結後14日以内に施工計画書及び工程表を発注者に提出すること。
- (2) 受注者は、工事等の作業前、作業中、作業後のそれぞれの工程において写真（デジタルカメラ編集でも可）を撮影し、工事写真帳として整理し、原則として工事完了検査日の7日前までに提出すること。
- (3) 工事完了後は、速やかに完成報告書を発注者に提出すること。

6. 後片付け

- (1) 発生材については受注者が処分すること。
- (2) 産業廃棄物の処理を行う場合は、収集運搬から最終処分まで、適正に実施すること。

7. その他

検査終了の日から1年以内に工事の不備による瑕疵があった場合、受注者は速やかに瑕疵を補修すること。

工事内容

工種名称	形状規格	数量	単位
A-1. 車検場区画線工			
区画線工【入口側】	溶融 白色 W=15cm	1107	m
区画線工【出口側】	溶融 白色 W=15cm	202	m
文字【二輪】	溶融 白色 160×100	1	箇所
文字【10km】	溶融 白色 160×65	4	箇所
文字【大型特殊検査場】	溶融 白色 160×100	1	箇所
文字【止まれ】	溶融 白色 240×100	3	箇所
数字【1,2,3】	溶融 白色 250×80	3	箇所
停止線	溶融 白色 W=45cm	11	m
横断歩道	溶融 白色 W=15cm	124	m
横断歩道	溶融 白色 W=30cm	79.2	m
文字【停止線】	溶融 黄色 80×80	3	箇所
文字【二輪待機場所】	溶融 黄色 160×100	1	箇所
文字【二輪】	溶融 黄色 160×100	1	箇所
矢印	溶融 黄色 W=15cm 5m	1	箇所
停止線	溶融 黄色 W=45cm	10.5	m
横断歩道	溶融 黄色 W=15cm	34.6	m
横断歩道	溶融 黄色 W=30cm	21.7	m
ゼブラ	溶融 黄色 W=15cm	92.8	m
ゼブラ	溶融 黄色 W=30cm	54.1	m
クラック清掃		127	m
細粒度アスコン	再生 50%	2	t
A-2. 庁舎駐車場区画線工			
区画線	溶融 白色 W=15cm	608.4	m
U マーク	溶融 白色 W=15cm 50R	48	箇所
身障者マーク C タイプ	溶融 白色 130×110	2	箇所
横断歩道	溶融 白色 W=15cm	119	m
横断歩道	溶融 白色 W=30cm	3.7	m
横断歩道	溶融 白色 W=45cm	115.8	m
外側線	溶融 白色 W=15cm	104.5	m
中央線	溶融 白色 W=15cm	45	m
矢印	溶融 白色 直進 W=15cm 5m	3	箇所
矢印	溶融 白色 右折 W=15cm 5m	1	箇所
区画線	溶融 黄色 W=15cm	100.7	m
区画線	溶融 黄色 W=30cm	24.7	m
横断歩道	溶融 黄色 W=15cm	92.7	m
横断歩道	溶融 黄色 W=30cm	18.6	m
停止線	溶融 黄色 W=45cm	17.9	m

工種名称	形状規格	数量	単位
文字【止まれ】	溶融 黄色 240×100	1	箇所
文字【止まれ】	溶融 黄色 80×100	3	箇所
抹消【止まれマーク】	ペイント式 常温 グレー 15cm 換算	75	m
抹消【止まれマーク】	ペイント式 常温 グレー 15cm 換算	103	m
クラック清掃		34	m
細粒度アスコン	再生 50%	1	t
共通仮設費		1	式
現場管理費		1	式
一般管理費		1	式

※直接工事費のうち、材料費・労務費

現場管理費のうち、法定福利費・建設業退職金共済契約に係る掛金

工事原価のうち、安全衛生経費

上記、3点を工事費内訳書別紙として記載すること。

なお、すべてを計上できない場合、「算出不能」「計上不可」等その旨がわかるように、また、一部のみ計上できない場合はその旨記載し、計上可能な分のみ記載すること。

